



COMUNE DI TOMBOLO
PROVINCIA DI PADOVA

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO

STUDIO DI FATTIBILITA'

BIBLIOTECA

PALESTRA

PARCHEGGIO DI PROGETTO
76 POSTI AUTO

pista ciclabile

STOP

marciapiede


marciapiede

marciapiede

carrareccia

fossato

AREA CASERMA C.C.



PROPOSTA PROGETTUALE - Scala 1:500



QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 172 642,05

B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (a corpo)

€ 3 500,00

A+B) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 176 142,05

C) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

c.1) IVA Lavori (10%) € 17 614,21

c.2) Spese tecniche di progetto

c.2.1) Spese tecniche di progetto + D.Lgs 81/08 € 17 614,21

c.2.2) Contributo INARCASSA (4%) € 704,57

c.2.3) IVA Spese tecniche + Contributo Inarcassa € 3 846,94

c.3) Spese per pubblicità € 1 000,00

c.4) Accantonamento di cui all'art. 12 D.P.R 207/2010 € 5 284,26

c.5) Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 3 522,84

c.6) Imprevisti ed arrotondamenti € 4 270,93

C) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€ 53 857,95

€ 53 857,95

TOTALE COMPLESSIVO

€ 230 000,00

Cittadella, 16.10.2011

Ing. Nicola Bernardi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
1 010	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO						1'000,00		
	SOMMANO...	Mq.xcm.					1'000,00	0,40	400,00
2 015	SCAVO DI SBANCAMENTO PER STERRO		2400,00			0,500	1'200,00		
	SOMMANO...	Mc.					1'200,00	6,80	8'160,00
3 016	FORNITURA DI "TOUT-VENANT"		2400,00 1000,00			0,400 0,200	960,00 200,00		
	SOMMANO...	Mc.					1'160,00	25,00	29'000,00
4 017	SOTTOFONDO IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO		2350,00			0,100	235,00		
	SOMMANO...	Mc.					235,00	30,00	7'050,00
5 018	CORDONATA STRADALE IN CLS 15-12/ 25/100 (lung.=48+125+115+125+30+30)			473,00			473,00		
	SOMMANO...	MI.					473,00	18,50	8'750,50
6 020	F. E P. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE						20,00		
	SOMMANO...	TON					20,00	68,50	1'370,00
7 021	STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore cm.7						1'800,00		
	SOMMANO...	Mq.					1'800,00	9,50	17'100,00
8 023	MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORE RESO DI CM. 3.						1'800,00		
	SOMMANO...	Mq.					1'800,00	5,20	9'360,00
9	FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE (par.ug.=116+90+35)		241,00				241,00		
	SOMMANO...	Mq.					241,00	19,50	4'699,50
10 022	MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORE RESO DI CM. 3. - PER MARCIAPIEDI Vedi voce n°9 [Mq. 241,00]						241,00		
	SOMMANO...						241,00		
	A R I P O R T A R E						241,00		85'890,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						241,00		85'890,00
11 024	SOMMANO... RIALZAMENTO O ABBASSAMENTO DI CHIUSINI FOGNATURA NERA E BIANCA, ENEL E TELECOM	Mq.					241,00	7,30	1'759,30
							10,00		
12 025	SOMMANO... RIALZAMENTO O ABBASSAMENTO DI CHIUSINI E SARACINESCHE ACQUEDOTTO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E METANO	Cad.					10,00	85,00	850,00
							10,00		
13 026	SOMMANO... SEGNALETICA ORIZZONTALE - RIGA BIANCA (lung.=160+160) (par.ug.=4*18)	Cad.	72,00	320,00 5,00			320,00 360,00	65,00	650,00
							680,00	1,00	680,00
14 027	SOMMANO... SEGNALETICA ORIZZONTALE - FORMAZIONE SCRITTE E SIMBOLI	Mi.					100,00		
							100,00	5,16	516,00
15 028	SOMMANO... F. E P. DI SEGNALI STRADALI VERTICALI	Mq.					10,00		
							10,00	125,00	1'250,00
16 029	SOMMANO... APPORTO E STESURA TERRA VEGETALE VAGLIATA	Cad.	700,00			0,100	70,00		
							70,00	28,00	1'960,00
17 030	SOMMANO... ERPICATURA E LIVELLAMENTO	Mc.					700,00		
							700,00	2,05	1'435,00
18 031	SOMMANO... FORMAZIONE DI PRATO CURATO	Mq.					700,00		
							700,00	4,05	2'835,00
19	SOMMANO... PIANTUMAZIONI	Mq.					30,00		
							30,00	180,00	5'400,00
20	SOMMANO... POZZETTI CLS	cad.		8,00			8,00		
							8,00	450,00	3'600,00
	A R I P O R T A R E								106'825,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								106'825,30
21	TUBAZIONI CLS (lung.=100+60)			160,00		40,000	6'400,00		
	SOMMANO...						6'400,00	1,15	7'360,00
22 034	F. E P. POZZETTI STRADALI SIFONATI.						18,00		
	SOMMANO...	Cad.					18,00	120,00	2'160,00
23 035	F. E P. MANUFATTI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA								
	SOMMANO...	kg	18,00 7,00			40,000 100,000	720,00 700,00		
	SOMMANO...	kg					1'420,00	2,50	3'550,00
24 036	F. e p. di tubazioni in PVC per fognature e acquedotto PN 16 DN 160 mm.								
	SOMMANO...	MI.	18,00	5,00			90,00		
	SOMMANO...	MI.					90,00	20,00	1'800,00
25 037	F. E P. DI CANALETTA CON GRIGLIA IN GHISA PER RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI.								
	SOMMANO...	MI.		6,00			6,00		
	SOMMANO...	MI.					6,00	115,00	690,00
26	DISOLEATORE 2000 MQ								
	SOMMANO...						1,00		
	SOMMANO...						1,00	20'000,00	20'000,00
27	OPERE PER INVARIANZA IDRAULICA								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	7'000,00	7'000,00
28 020	PLINTO PREFABBRICATO IN C.A.V. PER PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
	SOMMANO...	Cad.					8,00		
	SOMMANO...	Cad.					8,00	180,00	1'440,00
29 021	F. E P. POZZETTO IN CLS 40 CM X 40 CM X 60 CM.								
	SOMMANO...	Cad.					3,00		
	SOMMANO...	Cad.					3,00	80,00	240,00
30 022	F. E P. DI CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO PESANTE COMPRESO SCAVO E RIEMPIMENTI SU STRADA ASFALTATA (lung.=65+85+40)								
	SOMMANO...	MI.		190,00			190,00		
	SOMMANO...	MI.					190,00	19,00	3'610,00
31	CAVIDOTTO ELETTRICO Vedi voce n°30 [MI. 190,00]								
	SOMMANO...					1,200	228,00		
	A R I P O R T A R E						228,00		154'675,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						228,00		154'675,30
32	SOMMANO... CORPO ILLUMINANTE	MI.					228,00	5,00	1'140,00
							8,00		
33 044	SOMMANO... F. E P. DI CONGL.CEMEN.KG 300 CEMENTO TIPO 325.	cad.					8,00	1'500,00	12'000,00
							5,00		
34 045	SOMMANO... NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE	Mc.					5,00	119,31	596,55
							20,00		
35 046	SOMMANO... NOLO DI ESCAVATORE GOMMATO	€/ora					20,00	49,06	981,20
							20,00		
36 047	SOMMANO... NOLO DI RULLO COMPRESSORE STRADALE DA 6-8 TONNELLATE, STATICO	€/ora					20,00	22,52	450,40
							20,00		
37 048	SOMMANO... NOLO DI VIBROSTIPATORE	€/ora					20,00	2,66	53,20
							20,00		
38 049	SOMMANO... NOLO DI MARTELLO PNEUMATICO	€/ora					20,00	23,79	475,80
							20,00		
39 050	MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO	€/ora					20,00	23,79	475,80
							20,00		
40 051	MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO	€/ora					20,00	22,74	454,80
							20,00		
41 052	MANODOPERA OPERAIO COMUNE	€/ora					20,00	21,65	433,00
							20,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro								172'642,05
	TOTALE euro								172'642,05
	A R I P O R T A R E								172'642,05

COMMITTENTE:

